

四川长江液压件有限责任公司“办公场所整合及职工餐厅改造项目”工程量清单与计价表

报价单位（盖章）：

年 月 日

序号	项目名称(含项目特征描述)	计量单位	工程量	金额(元)	
				综合单价	合价
一、科技大楼					
1	二层西侧办公室靠露台处防水修复及内墙面修复（包括防水用4厚SBS，剔除修补所需的人工材料全费用）	项	1		
2	一层办公室9个窗户设置不锈钢防盗窗(其中每个尺寸:1250*3210)	m ²	36.2		
3	二层男女厕外洗手台面贴墙处设置玻璃镜（尺寸：1200*1450*50，含材料及人工费用）	块	2		
4	BV2.5平方铜芯电源线(含电源线\地面、墙面塑料槽板及人工费)	m ²	208.7		
5	5孔插座（特征：三孔+二孔，86型白色面板，250V/16A，品质不低于公牛，设置于L型桌侧立面，底距地0.3m安装，含材料及人工费）	个	29		
6	63A漏电保护器(特征:品质不低于施耐德,含人工材料)	个	4		
7	600*600嵌入式灯盘（特征：48W，配电子镇流器。该部分由原600*600格栅式改造。含人工安装费。）	盏	47		
8	24口交换机	个	2		
9	交叉线（连接交换机之间的线）	米	40		

四川长江液压件有限责任公司“办公场所整合及职工餐厅改造项目”工程量清单与计价表

报价单位（盖章）：

年 月 日

序号	项目名称(含项目特征描述)	计量单位	工程量	金额(元)	
				综合单价	合价
10	ø25穿墙洞（含人工机具费）	个	8		
11	单孔网络插座(特征:86型,含安装人工费)	个	29		
12	单孔电话插座(特征:86型,含安装人工费)	个	29		
13	布局区域的卫生清理（含卫生器具及人工费）	m ²	513.2		
1~13小计					
二、铸造公司					
14	一层检验站、铸件、坭芯室地砖修复(含原有地砖剔除,修复贴用800*800浅米色地砖等材料辅料及人工费,材质吸水率小于等于0.5%的浅米色玻化砖、不低于现原地面用砖)	m ²	56.81		
15	一层拆除检验站与铸件、坭芯室之间的200厚墙体（含拆除过程中的人工机具费用）	m ²	11.78		
16	外运一层检验站、铸件、坭芯室地砖修复产生的建筑垃圾费（含人工上车费、运输费及弃土等费用）	项	1		
17	一层机修备品备件室、电工房、金属模具制造库贴地砖(含施工前的卫生清理、地表凿毛、刷水泥浆一道、铺设结合层、贴800*800浅米色地砖等材料辅料及人工费用,材质吸水率小于等于0.5%的浅米色玻化砖、不低于现科技楼原用砖)	m ²	169.7		

四川长江液压件有限责任公司“办公场所整合及职工餐厅改造项目”工程量清单与计价表

报价单位（盖章）：

年 月 日

序号	项目名称(含项目特征描述)	计量单位	工程量	金额(元)	
				综合单价	合价
18	一层机修备品备件室、电工房、金属模具制造库、检验站内墙设置踢脚线（含剔除原有砂浆脚线、贴黑色砖宽110所需的人工及材料费）	米	133.9		
19	钢质双开门(M2421定制)拆、换、安	道	1		
30	实木成套门(M1021)拆、换、安	套	3		
31	一层电工房与机修备品备件库出室外梯步翻修(其尺寸1400*3585、3步梯,采用1:2水泥砂浆抹面,剔除表面层,运弃所需的人工及材料费用)	项	1		
32	一层拆除墙体人工运费(含人工转运至楼下所需的人工费用)	项	1		
33	一层拆除墙体汽车外运费(含人工上车、货车运输和弃土场所需的费用)	项	1		
34	一、二层男女厕所蹲便器延时尾冲改为水箱式尾冲（包括水箱、拆除原延时水管、筛堵头、剔打原有冲水埋深管、埋水箱管、修复地砖费用考虑在内，含破坏性风险考虑在内的人工材料所需的费用，不含进水管材、管件）	套	16		
35	一、二层厕所尾冲管道修改(含DN32PPR管材,带丝三通,铜球阀,管扣等人工及材料费用)	米	16		
36	二层厕所开ø50穿墙洞（含人工机具费）	个	1		

四川长江液压件有限责任公司“办公场所整合及职工餐厅改造项目”工程量清单与计价表

报价单位（盖章）：

年 月 日

序号	项目名称(含项目特征描述)	计量单位	工程量	金额(元)	
				综合单价	合价
37	角阀(一二层男女厕所用,含人工材料费用)	个	16		
38	BV2.5及BV6平方铜芯电源线(含电源线、地面、墙面塑料槽板材料及人工费)	m ²	226.6		
39	5孔插座(特征:三孔+二孔,86型白色面板,250V/16A,品质不低于公牛,设置于L型桌侧立面,底距地0.3m安装,含材料及人工费)	个	32		
40	4孔三相插座(特征:四孔,86型白色面板,380V/25A,品质不低于公牛,设置空调背面立面,底距地0.5m安装,含材料及人工费)	个	6		
41	63A漏电保护器(特征:品质不低于施耐德,含人工材料)	个	4		
42	一层吊链式直管双管LED灯(特征:25W/只,配电子镇流器,含人工材料费用)	盏	16		
43	24口交换机	个	2		
44	交叉线(连接交换机之间的线)	米	18.5		
45	过交叉线的 ϕ 25穿墙洞(含人工机具费)	个	3		
46	单孔网络插座(特征:86型,含安装人工费)	个	32		
47	单孔电话插座(特征:86型,含安装人工费)	个	32		

四川长江液压件有限责任公司“办公场所整合及职工餐厅改造项目”工程量清单与计价表

报价单位（盖章）：

年 月 日

序号	项目名称(含项目特征描述)	计量单位	工程量	金额(元)	
				综合单价	合价
49	一层布局办公区域内墙翻新粉刷白色涂料(含修补, 打砂纸, 人工及材料费用)	m ²	526.52		
50	布局区域的卫生清理(含卫生器具及人工费)	m ²	266.39		
14~50小计					
三、泵分公司					
51	二层拆除设备室与设备室之间的240厚墙体(含拆除过程中的人工机具费用)	m ²	19.61		
52	二层拆除设备室与会议室之间的240厚墙体(含拆除过程中的人工机具费用)	m ²	19.61		
53	二层拆除墙体地面保护(含用木工板加泡沫垫铺设的材料及人工费)	m ²	87.68		
54	二层修复拆除墙体后的地面砖(含凿毛清理地面的人工费, 贴地砖所需的人工及材料辅料费用, 砖用浅米色地砖, 材质吸水率小于等于0.5%的浅米色玻化砖、不低于原地面用砖)	米	10.38		
55	二层修复拆除后的墙面(含清理基层、1:3抹灰、挂网及刮白色涂料三道所需的人工费、材料费用)	米	15.12		

四川长江液压件有限责任公司“办公场所整合及职工餐厅改造项目”工程量清单与计价表

报价单位（盖章）：

年 月 日

序号	项目名称(含项目特征描述)	计量单位	工程量	金额(元)	
				综合单价	合价
56	二层修复拆除墙体后的吊顶(含吊顶所需的铝合金龙骨、硅钙板吊顶、人工及其他零星工具用具材料所需的费用, 拆除区域宽约1200)	米	10.38		
57	二层拆除墙体人工运费(含人工转运至楼下所需的人工费用)	项	1		
58	二层拆除墙体汽车外运费(含人工上车、货车运输和弃土场所需的费用)	项	1		
59	一、二层男女厕所蹲便器延时尾冲改为水箱式尾冲(包括水箱、拆除原延时水管、筛堵头、剔打原有冲水埋深管、埋水箱管、修复地砖费用考虑在内, 含破坏性风险考虑在内的人工材料所需的费用, 不含进水管材、管件)	套	12		
60	一、二层厕所尾冲管道修改(含DN32PPR管材, 带丝三通, 铜球阀, 管扣等人工及材料费用)	米	14		
61	一、二层厕所开 ϕ 50穿墙洞(含人工机具费)	个	2		
62	角阀(一二层男女厕所用, 含人工材料费用)	个	12		
63	BV2.5及BV6平方铜芯电源线(含电源线、地面、墙面塑料槽板材料及人工费)	m ²	201.26		

四川长江液压件有限责任公司“办公场所整合及职工餐厅改造项目”工程量清单与计价表

报价单位（盖章）：

年 月 日

序号	项目名称(含项目特征描述)	计量单位	工程量	金额(元)	
				综合单价	合价
64	5孔插座（特征：三孔+二孔，86型白色面板，250V/16A，品质不低于公牛，设置于L型桌侧立面，底距地0.3m安装，含材料及人工费）	个	18		
65	4孔三相插座（特征：四孔，86型白色面板，380V/25A，品质不低于公牛，设置空调背面立面，底距地0.5m安装，含材料及人工费）	个	2		
66	63A漏电保护器(特征:品质不低于施耐德,含人工材料)	个	1		
67	一层吊链式直管双管LED灯(特征:25W/只,配电子镇流器,含人工材料费用)	盏	10		
68	二层600*600嵌入式灯盘（特征：48W，配电子镇流器。该部分由原600*600格栅式改造。含人工安装费。）	盏	16		
69	24口交换机	个	2		
70	交叉线（连接交换机之间的线）	米	22.4		
71	∅25穿墙洞（含人工机具费，其中一个是插座进线孔）	个	5		
72	单孔网络插座(特征:86型,含安装人工费)	个	18		
73	单孔电话插座(特征:86型,含安装人工费)	个	18		
74	一、二层布局区域内墙翻新粉刷白色涂料(含修补，打砂纸，人工及材料费用)	m ²	301.94		

四川长江液压件有限责任公司“办公场所整合及职工餐厅改造项目”工程量清单与计价表

报价单位（盖章）：

年 月 日

序号	项目名称(含项目特征描述)	计量单位	工程量	金额(元)	
				综合单价	合价
75	布局区域的卫生清理（含卫生器具及人工费）	m ²	211.3		
51~75小计					
四、缸分公司					
76	二层拆除设备室与设备室之间的240厚墙体 （含拆除过程中的人工机具费用）	m ²	19.61		
77	二层拆除设备室与会议室之间的240厚墙体 （含拆除过程中的人工机具费用）	m ²	19.61		
78	二层拆除墙体地面保护 （含用木工板加泡沫垫铺设的材料及人工费）	m ²	87.68		
79	二层修复拆除墙体后的地面砖（含凿毛清理地面的人工费，贴地砖所需的人工及材料辅料费用，砖用浅米色地砖，材质吸水率小于等于0.5%的浅米色玻化砖、不低于原地面用砖）	米	10.38		
80	二层修复拆除后的墙面(含清理基层、1:3抹灰、挂网及刮白色涂料三道所需的人工费、材料费用)	米	15.12		
81	二层修复拆除墙体后的吊顶(含吊顶所需的铝合金龙骨、硅钙板吊顶、人工及其他零星工具用具材料所需的费用，拆除区域宽约1200)	米	10.38		

四川长江液压件有限责任公司“办公场所整合及职工餐厅改造项目”工程量清单与计价表

报价单位（盖章）：

年 月 日

序号	项目名称(含项目特征描述)	计量单位	工程量	金额(元)	
				综合单价	合价
82	二层拆除墙体人工运费 (含人工转运至楼下所需的人工费用)	项	1		
83	二层拆除墙体汽车外运费 (含人工上车、货车运输和弃土场所需的费用)	项	1		
84	一、二层男女厕所蹲便器延时尾冲改为水箱式尾冲（包括水箱、拆除原延时水管、筛堵头、剔打原有冲水埋深管、埋水箱管、修复地砖费用考虑在内，含破坏性风险考虑在内的人工材料所需的费用，不含进水管材、管件）	套	12		
85	一、二层厕所尾冲管道修改 (含DN32PPR管材,带丝三通,铜球阀,管扣等人工及材料费用)	米	14		
86	一、二层厕所开 ϕ 50穿墙洞（含人工机具费）	个	2		
87	角阀(一二层男女厕所用,含人工材料费用)	个	12		
88	BV2.5及BV6平方铜芯电源线(含电源线、地面、墙面塑料槽板材料及人工费)	m ²	201.56		
89	5孔插座（特征：三孔+二孔，86型白色面板，250V/16A，品质不低于公牛，设置于L型桌侧立面，底距地0.3m安装，含材料及人工费）	个	18		

四川长江液压件有限责任公司“办公场所整合及职工餐厅改造项目”工程量清单与计价表

报价单位（盖章）：

年 月 日

序号	项目名称(含项目特征描述)	计量单位	工程量	金额(元)	
				综合单价	合价
90	4孔三相插座（特征：四孔，86型白色面板，380V/25A，品质不低于公牛，设置空调背面立面，底距地0.5m安装，含材料及人工费）	个	2		
91	一层吊链式直管双管LED灯 (特征:25W/只,配电子镇流器,含人工材料费用)	盏	8		
92	二层600*600嵌入式灯盘 (特征：48W，配电子镇流器。该部分由原600*600格栅式改造。含人工安装费。)	盏	16		
93	24口交换机	个	1		
94	交叉线（连接交换机之间的线）	米	12		
95	∅25穿墙洞 (含人工机具费，其中一个是插座进线孔)	个	3		
96	单孔网络插座(特征:86型,含安装人工费)	个	18		
97	单孔电话插座(特征:86型,含安装人工费)	个	18		
98	一、二层布局区域内墙翻新粉刷白色涂料 (含修补，打砂纸，人工及材料费用)	m ²	294.05		

四川长江液压件有限责任公司“办公场所整合及职工餐厅改造项目”工程量清单与计价表

报价单位（盖章）：

年 月 日

序号	项目名称(含项目特征描述)	计量单位	工程量	金额(元)	
				综合单价	合价
99	布局区域的卫生清理（含卫生器具及人工费）	m ²	211.53		
76~99小计					
	合计(一+二+三+四+五)				

注明：以上金额不含税费。

报价单位（盖章）：

日期： 年 月 日